

## Resultaten asbestanalyse

### Asbestlaboratorium

Zirox BV  
Sijlostraat 61  
8020 Ruddervoorde  
België

### Analysegegevens

Analyse identificatienummer: #A-12052  
Afgifte rapport: 17-07-2026  
  
De analyse is aangemeld op 15-07-2026  
De analyse is uitgevoerd op 17-07-2026

### Klant

Koen Weeghmans  
A+ Energie BV  
Molenstraat 92  
3600 Genk  
BELGIË

Dit rapport is vrijgegeven door:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Laboverantwoordelijke,  
Arthur Janssen



Alle in dit rapport beschreven testen worden uitgevoerd onder de officiële erkenning van FOD WASO en BELAC-accreditatie (ISO 17025, 763-TEST). De kwantitatieve bepaling (gewichtspercentage) is louter informatief en valt buiten de erkenning en accreditatiescope.

De toegepaste analysemethode is afgeleid van de norm NEN 5896 en wordt uitgevoerd via polarisatiemicroscopie. Deze methode is geschikt voor concentraties asbest boven 0,1%, wat voldoet voor bouw-, constructie- en isolatiematerialen. Indien geen asbest wordt aangetroffen, wordt dit gerapporteerd als: "Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)". Bij materialen zoals pleister, verf of lijm wordt deze conclusie getrokken na analyse onder de PLM van twee preparaten, vervaardigd uit rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Conform de norm NEN 5896 kan in specifieke gevallen een alternatieve methode, zoals SEM-analyse, worden toegepast. Wanneer dit gebeurt, wordt dit expliciet vermeld per monster. Dergelijke methoden vallen eveneens buiten de erkenning en accreditatie. Analyses worden uitgevoerd volgens de richtlijnen opgenomen in IP2 voor asbestdeskundigen. Monsters worden tot 24 maanden na analysedatum bewaard voor eventuele heranalyse.

De resultaten in dit verslag hebben uitsluitend betrekking op de door de klant aangeleverde producten. Interpretatie van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de klant. Zirox BV is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monsters of aangeleverde informatie, maar wel voor de accuraatheid van de analyses en resultaten. Dit rapport mag niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium, tenzij in zijn volledige en ongewijzigde vorm.

De algemene voorwaarden van Zirox BV zijn van toepassing.

## Beproevingen

Asbestanalyse:

Adres staalafname: *Sleeuwstraat 11, 3600 Genk*

Eigen identificatie: *Sleeuwstraat 11 GENK*

MONSTER *S1*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

*Deze conclusie is verkregen na analyse onder de plm van 2 preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI vloeistof*

Soort materiaal: *Crépi*

Toelichting klant: *Buitengevel*

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Geanalyseerd door: M

Toelichting laborant: /

MONSTER *S2*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *Cementering*

Toelichting klant: *Keldermuur*

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Cement toepassing

Geanalyseerd door: M

Toelichting laborant: /

MONSTER *S3*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *Shingle*

Toelichting klant: *Dak pergola*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Bitumen

Geanalyseerd door: M

Toelichting laborant: /